

御 見 積 書

1 PAGE
見積番号 H1804291
平成 18年 5月 1日

新エネルギー局長 殿

下記の通りお見積り申し上げます。
何卒ご用命賜ります様お願い申し上げます。

見積金額 ￥ 30,020,920 -

工事番号 _____
工事件名 区立丸山図書館空調設備改修電気工事 _____
工事場所 中野区江古田二丁目1番7号 _____
有効期限 _____
特記事項 _____

有限会社
牧野電気工業所

代表取締役 牧野文明

〒165-0022
東京都中野区江古田二丁目1番7号
電子メール makinodenki@nifty.com
TEL 03-3388-2388 FAX 03-3388-2390

上記金額は消費税を含みます。

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 受変電設備工事	1	式		12,825,895	
B 動力設備工事	1	式		*9,061,120	
B-1 幹線設備	1	式		1,740,187	
B-2 分岐設備	1	式		7,320,933	
C 電灯設備工事	1	式		*2,159,784	
C-1 幹線設備	1	式		207,940	
C-2 分岐設備 照明設備	1	式		1,865,124	
C-3 分岐設備 コンテナ設備	1	式		86,720	
D 放送設備工事	1	式		19,759	
E 火災報知設備工事	1	式		104,662	
【 合計 】				24,171,220	
F 共通仮設費	1	式		480,133	
G 現場管理費	1	式		2,170,000	
H 一般管理費	1	式		1,770,000	
【 税抜合計 】				28,591,353	
消 費 税 (5.0%)				1,429,567	
【 税込金額 】				30,020,920	
合 計				30,020,920	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	受変電設備工事					
1	配管類	1	式	424 575	424 575	複合単価
2	電線類	1	式	385 337	385 337	複合単価
3	高压受電盤	1	面	1 084 000	1 084 000	複合単価
4	低压動力盤	1	面	1 690 000	1 690 000	複合単価
5	既設低压電灯盤	改修	1	面	408 000	複合単価
6	動力配電盤	1	面	1 727 000	1 727 000	複合単価
7	保護金網	W=800 H=2300	1	面	192 000	複合単価
8	〃	W=700 H=2300 再使用	1	式	315 000	複合単価
9	変圧器	油入自冷式 50Hz 6.6kV 単相 75kVA 脱着	1	台	32 077	複合単価
10	〃	油入自冷式 50Hz 6.6kV 三相 200kVA	1	台	538 017	複合単価
11	直列リアクトル	6.6kV三相50Hz L=6% 30KVA	1	台	495 610	複合単価
12	〃	6.6kV三相50Hz L=6% 50KVA	1	台	530 580	複合単価
13	高压コンデンサ	6.6kV三相 50Hz L=6%放电抵抗内蔵 30KVA	1	台	119 437	複合単価
14	〃	6.6kV三相 50Hz L=6%放电抵抗内蔵 50KVA	1	台	160 563	複合単価
15	断路器(DS)	単極 7.2kV F-F形 400A	1	個	28 694	複合単価
16	高压真空開閉器	7.2/3.6KV600A12.5KA160/80MVA手動 R 補取付形	1	台	416 780	複合単価
17	気中負荷開閉器	(LBS) 7.2kV 七三式 付単投 手動露外型 200A	3	台	79 069	複合単価
18	〃	(LBS) 7.2kV 七三式 付単投 手動露外型 200A	1	台	79 069	複合単価
19	地中線用高压ガス開閉器	(UGS)方向性 VT付き 300A	1	台	1 037 250	複合単価
20	銅帯	6mmtx75mmx1	14	m	9 488	複合単価
21	銅丸棒	8mm	38	m	2 373	複合単価
22	プルマイト	32A	153	m	3 381	複合単価
23	撤去工事		1	式	1 000 000	
24	総合調整費		1	式	600 000	
25	主任技術者立合費		1	式	65 000	
26	搬入費		1	式	500 000	
27	検査費	油	1	式	19 400	
	【小計】				12 825 895	
合 計					12 825 895	

内 訳 明 細 書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-2	分岐設備					
1	配管類	1	式	867 055	867 055	複合単価
2	電線類	1	式	807 485	807 485	複合単価
3	ﾌﾟﾙｯｸｽ類	1	式	288 339	288 339	複合単価
4	電動機接続	1	式	35 391	35 391	複合単価
5	機器接続材	1	式	40 000	40 000	複合単価
6	配管ﾌﾞｯｸ	1	式	32 000	32 000	複合単価
7	警報盤	10窓	1 面	516 663	516 663	複合単価
8	動力盤	BP-1	1 面	3 212 000	3 212 000	複合単価
9	〃	RP-1	1 面	672 000	672 000	複合単価
10	撤去工事	1	式	850 000	850 000	複合単価
	【 小計 】				7 320 933	
合 計					7 320 933	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D	放送設備工事					
1	電線類	1	式	9,620	9,620	複合単価
2	天井埋込角型仕°-力	4	個	2,252	9,008	複合単価
3	壁掛型仕°-力	1	個	1,131	1,131	複合単価
	【 小 計 】				19,759	
	合 計				19,759	

